

Planilha de Orçamento GLOBAL

27/11/2008
Página 1 de 2Obra: 22 - CAVG - Pocilgas Crescimento
Cliente: Conjunto Agrotécnico Visconde da GraçaEndereço: Av. Ildefonso Simões Lopes
Cidade: Pelotas/RS

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
1. INSTALAÇÃO DA OBRA				
.1 LIMPEZA DO TERRENO	345,70 M2	0,00	0,59	
		0,00	203,96	203,96
.2 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO	10,00 M2	215,94	39,28	
		2.159,40	392,80	2.552,20
.3 INSTALACAO PROVISORIA AGUA-RESERVAT.C/REDE ALIMENT	2,00 PT	309,82	43,36	
		619,64	86,72	706,36
.4 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA	5,00 PT	507,34	41,52	
		2.536,70	207,60	2.744,30
.5 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO	207,66 M2	0,87	0,49	
		180,66	101,75	282,41
.6 MESTRE DE OBRA	2,00 MS	0,00	1.799,60	
		0,00	3.599,20	3.599,20
.7 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	207,66 M2	0,00	2,97	
		0,00	616,75	616,75
.8 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA (0,60 x 1,20m)	104,16 M	3,70	0,17	
		385,39	17,71	403,10
.9 ATERRO MECANICO COM SAIBRO	415,29 M3	27,47	0,36	
		11.408,02	149,50	11.557,52
		17.289,81	5.375,99	22.665,80
Total de INSTALAÇÃO DA OBRA		17.289,81	5.375,99	22.665,80
2. FUNDAÇÃO				
.1 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	9,74 M3	83,63	39,92	
		814,56	388,82	1.203,38
.2 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	1,95 M3	987,56	226,53	
		1.925,74	441,73	2.367,47
.3 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO fck15MPa-COMPLETA	4,35 M3	484,87	118,95	
		2.109,18	517,43	2.626,61
.4 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	2,28 M3	788,44	180,48	
		1.797,64	411,49	2.209,13
		6.647,12	1.759,47	8.406,59
Total de FUNDAÇÃO		6.647,12	1.759,47	8.406,59
3. PAVIMENTAÇÃO				
.1 LEITO DE PEDRA BRITADA 5cm	272,68 M2	2,28	0,42	
		621,71	114,53	736,24
.2 CONTRAPISO CONCRETO-10cm-200kg ci/m3 (magro)	272,68 M2	10,55	5,51	
		2.876,77	1.502,47	4.379,24
.3 CIMENTO DESEMPENADO-QUADROS 1,2x1,2 -5cm ci-ar 1:4	272,68 M2	15,00	6,87	
		4.090,20	1.873,31	5.963,51
		7.588,68	3.490,31	11.078,99
Total de PAVIMENTAÇÃO		7.588,68	3.490,31	11.078,99
4. PAREDES EM GERAL				
.1 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8	104,80 M2	27,91	5,68	
		2.924,97	595,26	3.520,23
		2.924,97	595,26	3.520,23
Total de PAREDES EM GERAL		2.924,97	595,26	3.520,23
6. ESQUADRIAS				
.1 PORTAS RUSTICAS DE MADEIRA (MADEIRA + DOBRADIÇA)	90,00 M	10,00	5,50	
		900,00	495,00	1.395,00
.2 LONA FECHAMENTO COM ESTRUTURA METALICA	80,00 M	25,00	15,00	
		2.000,00	1.200,00	3.200,00
		2.900,00	1.695,00	4.595,00
Total de ESQUADRIAS		2.900,00	1.695,00	4.595,00
7. IMPERMEABILIZAÇÃO				
.1 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	10,30 M2	3,98	2,77	

Planilha de Orçamento GLOBAL

27/11/2008
Página 2 de 2Obra: 22 - CAVG - Pocilgas Crescimento
Cliente: Conjunto Agrotécnico Visconde da GraçaEndereço: Av. Ildefonso Simões Lopes
Cidade: Pelotas/RS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
			40,99	28,53	69,52
			40,99	28,53	69,52
Total de IMPERMEABILIZAÇÃO			40,99	28,53	69,52
8. INSTALAÇÕES					
8.1. INSTALAÇÕES ELETRICAS					
.1 interruptor embutir 1tecla simples e 1paralela	2,00	UN	4,99	2,33	
			9,98	4,66	14,64
.2 luminária de embutir 2x32W completa	12,00	UN	47,00	5,71	
			564,00	68,52	632,52
.3 perfilado 38x38x60mm	50,00	M	6,83	7,78	
			341,50	389,00	730,50
.4 FIO ISOLADO 1,5mm2 (14AWG)	220,00	M	0,49	0,26	
			107,80	57,20	165,00
			1.023,28	519,38	1.542,66
8.2. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm	45,00	M	5,43	1,08	
			244,35	48,60	292,95
.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	50,00	M	2,59	0,81	
			129,50	40,50	170,00
.3 REGISTRO GAVETA BRUTO 1" 25mm	8,00	UN	27,83	3,53	
			222,64	28,24	250,88
.4 resrv. de fibra - 1000L	1,00	UN	343,71	136,40	
			343,71	136,40	480,11
.5 SUMIDOURO	1,00	UN	572,79	117,43	
			572,79	117,43	690,22
.6 fossa séptica (conforme projeto)	1,00	UN	490,86	306,48	
			490,86	306,48	797,34
.7 CAIXA INSPECAO 50x50x50cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	11,00	UN	43,49	39,28	
			478,39	432,08	910,47
.8 CAIXA DE AREIA 60x60cm-ALVEN. C/GRELHA FERRO	4,00	UN	259,57	39,28	
			1.038,28	157,12	1.195,40
.9 TUBO PVC RIGIDO 150mm ESGOTO PRIMARIO	30,00	M	19,81	3,80	
			594,30	114,00	708,30
.10 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO PRIMARIO	103,70	M	8,60	2,70	
			891,82	279,99	1.171,81
.11 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50	42,00	M	53,60	7,50	
			2.251,20	315,00	2.566,20
			7.257,84	1.975,84	9.233,68
Total de INSTALAÇÕES			8.281,12	2.495,22	10.776,34
9. PINTURA					
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	225,81	M2	1,11	1,28	
			250,65	289,04	539,69
.2 PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMA0S	225,81	M2	2,48	2,25	
			560,01	508,07	1.068,08
.3 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO	161,46	M2	5,21	3,04	
			841,21	490,84	1.332,05
.4 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO	28,16	M2	5,83	4,51	
			164,17	127,00	291,17
			1.816,04	1.414,95	3.230,99
Total de PINTURA			1.816,04	1.414,95	3.230,99
10. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS					
.1 LIMPEZA DE PISO CIMENTADO	272,68	M2	1,60	0,79	
			436,29	215,42	651,71
			436,29	215,42	651,71
Total de SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS			436,29	215,42	651,71
TOTAL DO ORÇAMENTO			47.925,02	17.070,15	64.995,17