



3 PLANTA BAIXA LAB.

ESC: 1/75




5 PLANTA BAIXA WC

ESC: 1/75



4 CORTE AA

ESC: 1/75



6 CORTE BB

ESC: 1/75

LEGENDA	
	ALVENARIA A SER DEMOLIDA
	ALVENARIA A SER MANTIDA
	ALVENARIA C/ MODIFICAÇÃO NAS ESQUADRIAS
	ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA, H=1,80M
	ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA, H=1,40M
	PISO: CERÂMICO, 30x30cm (DEVE SER INSTALADO - PISO JÁ DISPONÍVEL, ARMAZENADO DENTRO DO PRÉDIO 23)
	PAREDE: ALVENARIA REBOCADA, COM SELADOR E PINTADA COR: PVA BRANCO NEVE (CORAL) OU SEMELHANTE
	PAREDE: ATÉ H=1,80M: ALVENARIA REVESTIDA COM AZULEJO 30x40cm, COR: BRANCO, CORNISA DE H=1,80M: ALVENARIA REVESTIDA COM PVA BRANCO NEVE (CORAL) OU SEMELHANTE
	TETO: LAJE, COM SELADOR E PINTADA: COR: PVA BRANCO NEVE (CORAL) OU SEMELHANTE
	LUMINÁRIA ALETADA ABALUX A 401
	REDE ELÉTRICA EXTERNA (SER RENOVADA)
	REDE LÓGICA EXTERNA (SER INSTALADA)
	TOMADA BAIXA COMUM
	TOMADA BAIXA P/ COMPUTADOR
	TOMADA DE TELEFONE
	INTERRUPTOR
	BACIA COM CAIXA ACOPLADA, COD: CP 929, BRANCO GELO, LINHA RAVENA (DECA), OU SEMELHANTE
	BACIA CONVENCIONAL, COD: P 9, BRANCO GELO, LINHA RAVENA (DECA), OU SEMELHANTE
	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO, COD: M715, BRANCO GELO (DECA) OU SEMELHANTE
	BACIA CONVENCIONAL, COD: P 9, BRANCO GELO, LINHA RAVENA (DECA), OU SEMELHANTE
	BANCADELA DE GRANITO: CUBA DE EMBUTIR OVAL, COD: L59, BRANCO GELO (DECA); TORNEIRA DE MESA BAIXA, COD: 1199C50, LINHA PRATA (DECA) OU SEMELHANTES
	CUBA RETANGULAR, COD:94050 (TRAMONTINA); TORNEIRA DE MESA BICA ALTA, COD: 1195C50, LINHA PRATA (DECA), OU SEMELHANTES
	CUBA RETANGULAR, COD:94080 (TRAMONTINA); TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL, COD: 1167C50, LINHA PRATA (DECA), OU SEMELHANTES
	TANQUE, COD: CQ03 + CT25, BRANCO GELO (DECA); TORNEIRA PARA USO GERAL, COD: 1152C37, LINHA IZY (DECA), OU SEMELHANTES