


		ORÇAMENTO - CURVA ABC				
OBRA:	2019.017 REFORMA PARA ADEQUAÇÃO A IMAGENOLOGIA E CONSULTÓRIOS RADIOTERAPIA	DATA : 13/09/2019	FONTE	VERSÃO	DATA REF.	
		BDI : 22,15%	ORSE	2019/03	05/2019	
		L.S. Hora: 112,66%	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018	
		L.S. Mês: 70,28%	SINAPI	2019/05 SEM DESONERAÇÃO	06/2019	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
IE 090.2018	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LENÇOL DE CHUMBO 2MM	PRÓPRIA	GERAL	M²	19,73	820,60	16.190,44	9,4475	9,45	A
IE 137.2018	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRA TRANSIÇÃO ONCOLOGIA. MEDIÇÃO EM % CONFORME AVANÇO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. 1 HORA DIÁRIA DE SERVENTE PARA LIMPEZA 3 HORAS SEMANAIS DE ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 6 HORAS DIÁRIAS DE ENCARGADO GERAL	PRÓPRIA	GERAL	UN	1,00	14.024,81	14.024,81	8,1838	17,63	A
96370	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	SINAPI	SERVICO	M2	171,64	56,96	9.776,61	5,7049	23,34	A
IE 092.2018	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU's	PRÓPRIA	GERAL	UNIDADE	4,00	2.267,52	9.070,08	5,2926	28,63	A
96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	SINAPI	SERVICO	M2	81,98	99,00	8.116,02	4,7359	33,36	A
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	SERVICO	M2	117,16	65,74	7.702,10	4,4944	37,86	A
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	491,52	9,65	4.743,17	2,7678	40,63	A
74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	SINAPI	SERVICO	M2	90,00	52,32	4.708,80	2,7477	43,37	A
IE 122.2018	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM, COM VÃOS.	PRÓPRIA	SERVICO	M2	61,63	68,39	4.214,88	2,4595	45,83	A
S12021	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa com lâmpada tubular LED.	ORSE	SERVICO	un	22,00	183,48	4.036,56	2,3554	48,19	A
S07138	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	ORSE	SERVICO	m	450,00	8,51	3.829,50	2,2346	50,42	B
88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	365,88	9,06	3.314,87	1,9343	52,36	B
IE 091.2018	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU's	PRÓPRIA	GERAL	UNIDADE	1,00	3.101,04	3.101,04	1,8095	54,17	B
PINI 02510.8.1.1	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA PEQUENAS OBRAS	PRÓPRIA	SERVICO	UN	1,00	2.791,29	2.791,29	1,6288	55,80	B
90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	860,52	2.581,56	1,5064	57,30	B
87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	30,30	83,43	2.527,93	1,4751	58,78	B
IE 101.2018	INSTALACAO DE VISOR PLUMBIFERO, EQUIVALENCIA 2MM PB, PARA COLOCACAO NA IMAGENOLOGIA, DIMENSOES 70X100, COMPLETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO VISOR	PRÓPRIA	GERAL	UN	1,00	2.198,48	2.198,48	1,2829	60,06	B
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	770,00	2,79	2.148,30	1,2536	61,31	B
88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	125,64	16,36	2.055,47	1,1994	62,51	B

		ORÇAMENTO - CURVA ABC				
OBRA:	2019.017 REFORMA PARA ADEQUAÇÃO À IMAGENOLOGIA E CONSULTÓRIOS RADIOTERAPIA	DATA : 13/09/2019	FORTE	VERSÃO	DATA REF.	
		BDI : 22,15%	ORSE	2019/03	05/2019	
		L.S. Hora: 112,66%	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018	
		L.S. Mês: 70,28%	SINAPI	2019/05 SEM DESONERAÇÃO	06/2019	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
IE 138.2018	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU's	PRÓPRIA	GERAL	UN	1,00	2.046,78	2.046,78	1,1943	63,71	B
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	SERVICO	M2	85,03	23,80	2.023,71	1,1809	64,89	B
IE 124.2018	"INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 – SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO."	PRÓPRIA	GERAL	M2	15,00	132,31	1.984,65	1,1581	66,05	B
IE 047.2018	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA DE ALUMÍNIO, TIPO DUTOTEC, DIMENSÕES APROXIMADAS 25X73MM, DUPLICADA, PARA PASSAGEM DOS CABOS ALIMENTADORES DO QDF DO EQUIPAMENTO E CABEAMENTO ESTRUTURADO.	PRÓPRIA	GERAL	M	18,00	107,73	1.939,14	1,1315	67,18	B
74133/002	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	SINAPI	SERVICO	M2	85,03	21,99	1.869,81	1,0911	68,27	B
91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	320,00	5,76	1.843,20	1,0756	69,35	B
S07759	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	ORSE	SERVICO	un	4,00	443,17	1.772,68	1,0344	70,38	B
S08765	Desinstalação e instalação de condicionador de ar tipo split teto, 18.000 BTU	ORSE	SERVICO	un	3,00	559,44	1.678,32	0,9793	71,36	B
90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	827,85	1.655,70	0,9661	72,33	B
IE 006.2017	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	PRÓPRIA	SERVICO	UN	1,00	1.603,08	1.603,08	0,9354	73,26	B
IE 006.2019	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	PRÓPRIA	SERVICO	MES	4,00	398,43	1.593,72	0,9300	74,19	B
73908/001	CANTONEIRA PARA APLICAÇÃO NA CALHA DE PISO DO TOMÓGRAFO, PARA ACOMODAÇÃO DO PISO EM CHAPA XADREZ.	SINAPI	SERVICO	M	31,50	49,44	1.557,36	0,9088	75,10	B
97344	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	38,00	40,00	1.520,00	0,8870	75,99	B
IE 048.2018	CALHA 20CM POR 15CM EM CHAPA GALVANIZADA 15 METROS COM DUAS REPARTIÇÕES SOLDADA OU REBITADA INSTALADA SOBRE CIMENTO ISOLANTE - fornecimento e instalação	PRÓPRIA	GERAL	UNIDADE	1,00	1.487,42	1.487,42	0,8679	76,85	B
S03802	Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/ 750v / 70°C - fornecimento e instalação	ORSE	SERVICO	m	85,00	16,84	1.431,40	0,8353	77,69	B
IE 135.2018	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 2 FOLHAS DE 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	PRÓPRIA	SERVICO	UN	1,00	1.362,83	1.362,83	0,7952	78,49	B
IE 136.2018	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 2 FOLHAS DE 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	PRÓPRIA	SERVICO	UN	1,00	1.361,14	1.361,14	0,7943	79,28	B
IE 139.2018	TESTE DE ESTANQUEIDADE	PRÓPRIA	GERAL	UN	2,00	625,97	1.251,94	0,7305	80,01	C

 	ORÇAMENTO - CURVA ABC						
	OBRA:	2019.017 REFORMA PARA ADEQUAÇÃO À IMAGENOLOGIA E CONSULTÓRIOS RADIOTERAPIA	DATA : 13/09/2019		FONTE	VERSÃO	DATA REF.
			BDI : 22,15%		ORSE	2019/03	05/2019
			L.S. Hora: 112,66%		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018
			L.S. Mês: 70,28%		SINAPI	2019/05 SEM DESONERAÇÃO	06/2019
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
IE 005.2017	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	PRÓPRIA	SERVICO	MÊS	2,00	560,33	1.120,66	0,6539	80,66	C
87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	30,30	34,10	1.033,23	0,6029	81,27	C
92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	21,00	43,89	921,69	0,5378	81,80	C
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	SERVICO	M2	39,20	23,11	905,91	0,5286	82,33	C
IE 127.2018	VENTILADOR DE AR HELICOCENTRÍFUGO MODELO TD-800/200 MARCA SOLER PALAU, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	GERAL	UN	1,00	903,65	903,65	0,5273	82,86	C
88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M	96,50	9,33	900,34	0,5254	83,39	C
C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	223,76	895,04	0,5223	83,91	C
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	365,88	2,28	834,21	0,4868	84,39	C
COMP-429100	CAÇAMBA MISTA	PRÓPRIA	GERAL	UNIDADE	5,00	150,00	750,00	0,4376	84,83	C
S09309	PISO EM CHAPA XADREZ 3/16" PARA FECHAMENTO DA CALHA DE PISO DO TOMÓGRAFO, INCLUSIVE TAMPAS DE VISITA, CONFORME PLANTA ESPECÍFICA.	ORSE	SERVICO	m2	1,80	412,64	742,75	0,4334	85,27	C
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	350,00	1,97	689,50	0,4023	85,67	C
IE 126.2018	"VENTILADOR DE AR HELICOCENTRÍFUGO MODELO TD-500/150 MARCA SOLER PALAU, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	PRÓPRIA	GERAL	UN	1,00	682,65	682,65	0,3983	86,07	C
74022/030	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	163,09	652,36	0,3807	86,45	C
S12230	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	SERVICO	un	1,00	649,33	649,33	0,3789	86,83	C
96372	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	SINAPI	SERVICO	M2	22,68	27,43	622,11	0,3630	87,19	C
IE 134.2018	INSUFLADOR AIRFAN D15RMI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	GERAL	UN	2,00	310,43	620,86	0,3623	87,55	C
98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	609,03	609,03	0,3554	87,91	C
INS-301175	CAÇAMBA PARA RESÍDUOS DE GESSO	PRÓPRIA	SERVICO	UNIDADE	2,00	300,00	600,00	0,3501	88,26	C
IE 097.2018	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA, INOX, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA	PRÓPRIA	GERAL	UN	6,00	96,73	580,38	0,3387	88,60	C
IE 023.2018	DIFUSOR DE AR VENTIDEC DVKR 125	PRÓPRIA	GERAL	UN	9,00	64,35	579,15	0,3379	88,93	C
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, EMBUTIDO NO PISO (INFRAESTRUTURA TOMÓGRAFO).	SINAPI	SERVICO	M	9,00	63,46	571,14	0,3333	89,27	C
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	15,00	37,84	567,60	0,3312	89,60	C

		ORÇAMENTO - CURVA ABC				
OBRA:	2019.017 REFORMA PARA ADEQUAÇÃO À IMAGENOLOGIA E CONSULTÓRIOS RADIOTERAPIA	DATA : 13/09/2019	FONTE	VERSÃO	DATA REF.	
		BDI : 22,15%	ORSE	2019/03	05/2019	
		L.S. Hora: 112,66%	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018	
		L.S. Mês: 70,28%	SINAPI	2019/05 SEM DESONERAÇÃO	06/2019	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	139,54	558,16	0,3257	89,92	C
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	5,00	109,43	547,15	0,3193	90,24	C
IE 103.2018	CAIXA DE FILTRAGEM MODELO MFL-C-200 G4 SOLER PALAU, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	GERAL	UN	1,00	534,72	534,72	0,3120	90,56	C
90438	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	SERVICO	UN	13,00	40,29	523,77	0,3056	90,86	C
IE 129.2018	CAIXA DE FILTRAGEM MODELO MFL-C-150 G4 SOLER PALAU, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	GERAL	UN	1,00	520,82	520,82	0,3039	91,16	C
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	15,00	34,42	516,30	0,3013	91,47	C
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	115,00	4,40	506,00	0,2953	91,76	C
IE 128.2018	VENTILADOR DE AR HELICOCENTRÍFUGO MODELO TD-350/125 MARCA SOLER PALAU, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	GERAL	UN	1,00	493,65	493,65	0,2881	92,05	C
S08070	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	ORSE	SERVICO	m	28,00	17,52	490,56	0,2863	92,34	C
S04352	Corte e demolição de piso de alta resistência	ORSE	SERVICO	m2	30,08	15,02	451,80	0,2636	92,60	C
IE 046.2018	INSTALAÇÃO DE LÂMINA/LENÇOL DE CHUMBO	PRÓPRIA	MAO DE OBRA	m²	21,23	20,60	437,34	0,2552	92,85	C
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO.	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	106,17	424,68	0,2478	93,10	C
IE 044.2018	REFORÇO EM OSB PARA DIVISÓRIA DRY WALL	PRÓPRIA	GERAL	M²	9,71	42,76	415,20	0,2423	93,34	C
87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 (PARA REFAZIMENTO)	SINAPI	SERVICO	M2	4,00	101,94	407,76	0,2379	93,58	C
94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	SERVICO	M3	1,10	353,70	389,07	0,2270	93,81	C
IE 130.2018	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO SEM ISOLAMNETO DN 131 MM (5")	PRÓPRIA	GERAL	M	15,00	24,52	367,80	0,2146	94,02	C
90460	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS. AF_05/2015	SINAPI	SERVICO	M	18,00	20,23	364,14	0,2125	94,24	C
S07164	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar)	ORSE	SERVICO	un	16,00	22,47	359,52	0,2098	94,45	C
IE 008.2019	LIMPEZA FINAL DA OBRA	PRÓPRIA	SERVICO	M2	131,50	2,72	357,68	0,2087	94,65	C
90441	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	115,04	345,12	0,2014	94,86	C
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	SERVICO	M	12,00	28,70	344,40	0,2010	95,06	C

		ORÇAMENTO - CURVA ABC				
OBRA:	2019.017 REFORMA PARA ADEQUAÇÃO À IMAGENOLOGIA E CONSULTÓRIOS RADIOTERAPIA	DATA : 13/09/2019	FORTE	VERSÃO	DATA REF.	
		BDI : 22,15%	ORSE	2019/03	05/2019	
		L.S. Hora: 112,66%	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018	
		L.S. Mês: 70,28%	SINAPI	2019/05 SEM DESONERAÇÃO	06/2019	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	SERVICO	M3	3,08	111,67	343,94	0,2007	95,26	C
86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	333,73	333,73	0,1947	95,45	C
88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	125,64	2,52	316,61	0,1848	95,64	C
97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	SERVICO	M2	30,08	10,27	308,92	0,1803	95,82	C
93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	141,50	283,00	0,1651	95,98	C
S03801	Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°C - fornecimento e instalação	ORSE	SERVICO	m	24,00	11,56	277,44	0,1619	96,14	C
S03639	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, ferro 6.02mm (4,48 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	ORSE	SERVICO	m2	6,82	38,09	259,77	0,1516	96,30	C
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	SINAPI	SERVICO	M3	3,11	77,70	241,65	0,1410	96,44	C
74047/002	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS (4 PARA CADA FOLHA DO TOMÓGRAFO).	SINAPI	SERVICO	UN	8,00	29,82	238,56	0,1392	96,58	C
S09902	Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 150 mm²	ORSE	SERVICO	un	1,00	214,09	214,09	0,1249	96,70	C
IE 011.2018	VENEZIANA DE AR EXTERIOR TOSI TAE 200MM x 200MM	PRÓPRIA	GERAL	UN	2,00	101,82	203,64	0,1188	96,82	C
IE 099.2018	POSTO DE PAREDE PARA A REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	GERAL	UN	2,00	96,93	193,86	0,1131	96,93	C
92326	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	20,00	9,58	191,60	0,1118	97,05	C
C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	37,11	185,55	0,1083	97,15	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	SERVICO	UN	17,00	10,02	170,34	0,0994	97,25	C
IE 132.2018	"INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 131 MM (5") PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO"	PRÓPRIA	GERAL	UN	9,00	18,87	169,83	0,0991	97,35	C
91983	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	84,84	169,68	0,0990	97,45	C
S92027S	Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	ORSE	SERVICO	un	4,00	42,36	169,44	0,0989	97,55	C
S02660	Apiloamento manual de fundo de vala	ORSE	SERVICO	m2	8,90	18,85	167,76	0,0979	97,65	C
73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SINAPI	SERVICO	M2	6,00	26,27	157,62	0,0920	97,74	C
S11771	Conector parafuso fendido para cabo de 120mm2 - fornecimento e instalacao	ORSE	SERVICO	un	8,00	19,62	156,96	0,0916	97,83	C
S03796	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°C - fornecimento e instalação	ORSE	SERVICO	m	35,00	4,44	155,40	0,0907	97,92	C

 EBSEH HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS	ORÇAMENTO - CURVA ABC						
	OBRA:	2019.017 REFORMA PARA ADEQUAÇÃO À IMAGENOLOGIA E CONSULTÓRIOS RADIOTERAPIA	DATA : 13/09/2019		FORTE	VERSÃO	DATA REF.
			BDI : 22,15%		ORSE	2019/03	05/2019
			L.S. Hora: 112,66%		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018
			L.S. Mês: 70,28%		SINAPI	2019/05 SEM DESONERAÇÃO	06/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S10426	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 150 mm²	ORSE	SERVICO	un	5,00	31,00	155,00	0,0904	98,01	C
S09929	Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos	ORSE	SERVICO	m2	2,72	56,22	152,92	0,0892	98,10	C
I21130S	!em processo desativacao! eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, semi-pesado, diametro 1 1/2", parede de 1,20 mm	ORSE	MATERIAL	m	7,00	21,77	152,39	0,0889	98,19	C
S09204	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° (Sintenax ou similar)	ORSE	SERVICO	m	10,00	14,16	141,60	0,0826	98,27	C
IE 104.2018	VENEZIANA DE AR EXTERIOR MODELO TAE 400X200 TOSI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	GERAL	UN	1,00	139,82	139,82	0,0816	98,35	C
S03806	Botão de comando cogumelo, de retenção, 3SB32 - Siemens ou similar (LIGA-DESLIGA) - fornecimento e instalação	ORSE	SERVICO	un	2,00	69,50	139,00	0,0811	98,44	C
98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA DE PISO DO TOMÓGRAFO)	SINAPI	SERVICO	M2	4,50	30,88	138,96	0,0811	98,52	C
S92023S	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	ORSE	SERVICO	un	4,00	31,86	127,44	0,0744	98,59	C
IE 022.2018	DIFUSOR DE AR VENTIDEC DVKR 100	PRÓPRIA	GERAL	UN	2,00	60,35	120,70	0,0704	98,66	C
S91871S	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	ORSE	SERVICO	m	15,00	8,01	120,15	0,0701	98,73	C
IE 094.2018	Dispositivo de sinalização 230 VCA verde 3SB3252-6AA40 - fornecimento e instalação	PRÓPRIA	GERAL	unidade	2,00	59,97	119,94	0,0700	98,80	C
S03797	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C - fornecimento e instalação	ORSE	SERVICO	m	24,00	4,85	116,40	0,0679	98,87	C
97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W DIMERIZÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	56,51	113,02	0,0659	98,94	C
IE 045.2018	MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE VISOR PLUMBÍFERO, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, EXCETO OS VISORES.	PRÓPRIA	SERVICO	UNID	1,00	109,85	109,85	0,0641	99,00	C
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	5,00	21,63	108,15	0,0631	99,06	C
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	102,90	102,90	0,0600	99,12	C
S03798	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C - fornecimento e instalação	ORSE	SERVICO	m	18,00	5,71	102,78	0,0600	99,18	C
IE 098.2018	POSTO DE PAREDE PARA A REDE DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	GERAL	UN	1,00	96,93	96,93	0,0566	99,24	C
S93128S	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	ORSE	SERVICO	un	1,00	94,90	94,90	0,0554	99,30	C
97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SALA DA MAMOGRAFIA, VENTILAÇÃO DOS VESTIÁRIOS E ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA	SINAPI	SERVICO	M2	21,69	3,85	83,51	0,0487	99,34	C
96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	SERVICO	M3	2,00	41,68	83,36	0,0486	99,39	C

 ORÇAMENTO - CURVA ABC						
OBRA:	2019.017 REFORMA PARA ADEQUAÇÃO À IMAGENOLOGIA E CONSULTÓRIOS RADIOTERAPIA	DATA : 13/09/2019 BDI : 22,15% L.S. Hora : 112,66% L.S. Mês : 70,28%	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI	VERSÃO 2019/03 026 SEM DESONERAÇÃO 2019/05 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DATA REF. 05/2019 12/2018 06/2019	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	12,00	6,50	78,00	0,0455	99,44	C
00002611	CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	18,55	74,20	0,0433	99,48	C
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	72,74	72,74	0,0424	99,52	C
93104	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P	SINAPI	SERVICO	UN	6,00	12,00	72,00	0,0420	99,57	C
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	8,00	8,49	67,92	0,0396	99,61	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	22,34	67,02	0,0391	99,64	C
92332	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	5,00	11,93	59,65	0,0348	99,68	C
97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	SERVICO	M	100,00	0,54	54,00	0,0315	99,71	C
S05023	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	ORSE	SERVICO	m	8,00	6,67	53,36	0,0311	99,74	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	SERVICO	UN	6,00	8,54	51,24	0,0299	99,77	C
IE 131.2018	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO SEM ISOLAMNETO DN 109 MM (4")	PRÓPRIA	GERAL	M	2,20	22,11	48,64	0,0284	99,80	C
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	SERVICO	M	18,00	2,00	36,00	0,0210	99,82	C
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	SERVICO	M	3,40	10,51	35,73	0,0209	99,84	C
IE 133.2018	"INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 109 MM (4") PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULARP PARA AR CONDICIONADO."	PRÓPRIA	GERAL	UN	2,00	17,37	34,74	0,0203	99,86	C
92329	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	6,00	5,78	34,68	0,0202	99,88	C
S07224	Remoção de quadro elétrico e eletrodutos	ORSE	SERVICO	un	1,00	29,02	29,02	0,0169	99,90	C
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 PARA ARREIMATE APÓS COLOCAÇÃO DE PORTA NO CORREDOR	SINAPI	SERVICO	M2	1,00	27,82	27,82	0,0162	99,92	C
97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 PARA INSTALAÇÃO DE PORTA NO CORREDOR	SINAPI	SERVICO	M3	0,25	84,72	21,18	0,0124	99,93	C
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	10,02	20,04	0,0117	99,94	C

 HOSPITAL ESCOLA UFPEL EBSERH HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS	ORÇAMENTO - CURVA ABC						
	OBRA:	2019.017 REFORMA PARA ADEQUAÇÃO À IMAGENOLOGIA E CONSULTÓRIOS RADIOTERAPIA	DATA : 13/09/2019	FONTE	VERSÃO	DATA REF.	
			BDI : 22,15%	ORSE	2019/03	05/2019	
			L.S. Hora: 112,66%	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018	
			L.S. Mês: 70,28%	SINAPI	2019/05 SEM DESONERAÇÃO	06/2019	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	SERVICO	UN	18,00	1,04	18,72	0,0109	99,95	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	9,08	18,16	0,0106	99,96	C
97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	SERVICO	UN	32,00	0,54	17,28	0,0101	99,97	C
I7378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	3,41	17,05	0,0099	99,98	C
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	1,00	16,89	16,89	0,0099	99,99	C
IE 095.2018	Acabamento após passagem dos cabos alimentadores através da sala da mamografica e CR até o comando	PRÓPRIA	GERAL	UNID	2,00	3,90	7,80	0,0046	100,00	C
87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 PARA ARREIMATE APÓS COLOCAÇÃO DE PORTA	SINAPI	SERVICO	M2	1,00	7,38	7,38	0,0043	100,00	C

Subtotal até 100,00% 171.372,41

Outros 36.962,19

Valor total do Orçamento 208.334,60